

1	P: ¿Se podrán utilizar espacios abiertos próximos a la sala de calderas actual?
	R: Se indica que no se podrá hacer uso de terrenos adyacentes a las salas térmicas para poder instalar nuevos equipos. Todo equipo a instalar deberá adaptarse a los espacios que se posee en la central térmica.
2	P: ¿Se podrá disponer de los espacios dentro de la sub estación térmica?
	R: Sí, se dispone de espacio físico, aproximadamente 30 m ² .
3	P: ¿El tejado se encuentra disponible para proyectos solar?
	R: Sí, se encuentra disponible, pero no es el foco de la implementación deseada para el hospital, pese a ello si el oferente presenta proyecto solar (entendiéndolo complementario al foco de las mejoras para este hospital), el oferente deberá resguardar los sistemas de ventilación y climatización en techumbre y garantice las modificaciones y permita un acceso expedito a las zonas que se intervendrían. Será responsabilidad del oferente los estudios estructurales de los techos que se proponen intervenir, para lo cual deberá presentar todos los estudios requeridos para la evaluación. Adicionalmente a lo anterior, ver respuesta 116 y 137 de las preguntas generales.
5	P: ¿Se debe considerar la instalación, como proyecto aprobado y en curso, del nuevo chiller?
	R: El Hospital no dispone actualmente de un sistema enfriador de agua, existe un proyecto para un chiller que abastecerá los servicios de Farmacia, UCI, UTI, UCIP y CMA. Quedará como brecha: Partos, Neonatología, Banco de Sangre e Urgencia. Cabe señalar que, las unidades de climatización de los pabellones quirúrgicos que no disponen de serpentín de frío.
6	P: El hospital posee copias de los documentos asociados a las instalaciones de gas, en especial si estas poseen TC-2 (certificación de red en media presión) y TE-1.
	R: El Hospital no dispone actualmente de certificado TC-2, se encuentra en proceso de licitación y se estima disponer de documento el 1° semestre 2016
7	P: Indicar la temperatura del circuito de ACC después de los intercambiados.
	R: Después del intercambiador de calor de ACC (punto 14 en el Anexo Mediciones Puntuales), el agua a servicio tiene una temperatura de 79°C.
8	P: Indicar las condiciones de diseño y operación (presión y temperatura) de los radiadores.
	R: No se cuenta con las condiciones de diseño de los radiadores. Sólo se dispone de la temperatura de operación para las fechas de las visitas, disponibles en el Anexo de termografías, las cuales indican una temperatura aproximada de 55°C. De acuerdo a lo indicado por el hospital, la presión del ACC es de 4-5 bar
9	Existen espacios disponibles para nuevas instalaciones? Si es así, indicar las dimensiones y ubicación en planta de los espacios que el hospital podría aceptar para instalar los nuevos equipos
	R: Remítase al anexo "Antecedentes postulación Valdivia" disponible en el Google Drive.
10	En virtud de la exigencia actual de cambiar todo el uso de carbón por otro combustible, y que las bases fueron entregadas después de la visita (no obligatoria), entregar información más detallada de los consumos de vapor (KGV/hr) para cada uno de los servicios e información técnica detallada de las redes existentes con el fin de hacer los dimensionamientos correspondientes. Entre otros: características técnicas de equipos y redes existentes, presiones de operación y temperaturas de vapor y condensado por cada servicio

	R: Toda la información disponible de los distintos consumos se encuentra contenida en los documentos que están subidos al Google Drive
--	--