

1	P: ¿Existe la factibilidad o bien la disposición para interconectar los sistemas de ACC y ACS? en otras palabras, ¿existe algún impedimento técnico o de la dirección del hospital para dicha modificación?
	R: El oferente deberá presentar su solución, con los respaldos técnicos correspondientes, de manera que sea evaluada tanto por la Agencia como por el Hospital en la fase de presentación
2	P: Indicar las condiciones de diseño y operación (presión y temperatura) de los equipos de calefacción.
	P: Las condiciones de diseño de las calderas de ACC son 5 bar y 100°C. En tanto no se posee información de temperatura y presión de los radiadores.
3	P: Indicar si es posible la utilización de espacios utilizados como "bodegas" que se encuentran al exterior de la sala térmica (lado sur) para ser utilizados para la instalación de nuevos equipos
	R: No se puede utilizar los espacios que se encuentran al exterior de la sala térmica (lado sur) para ser utilizados para la instalación de nuevos equipos. Esta zona se encuentra actualmente en remodelación por parte del Hospital. Remítase al documento "Antecedentes postulación La Serena" disponible en el Google Drive, compartido : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
4	Indicar si los manifolds surtidor y retorno de las calderas de agua se encuentran separados
	R: Físicamente es el mismo manifold pero se dividió internamente
5	Existe una subestación térmica que no está informada constituida por un convertidor vapor/agua. Por favor indicar sus características técnicas ubicación dentro de hospital y en particular qué servicios presta ya que el vapor con la que es alimentada también proviene de la central térmica principal.
	R: Remítase al documento "Antecedentes postulación La Serena" disponible en el Google Drive, compartido : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
6	Indicar cuáles son las características y ubicación en plano de la subestación térmica para proveer de agua caliente a las UMAS de pabellones
	R: Remítase al documento "Antecedentes postulación La Serena" disponible en el Google Drive, compartido : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
7	Confirmar si la lavandería funciona con agua fría
	R: Físicamente es el mismo manifold pero se dividió internamente
8	Confirmar el número de lavadoras y secadoras en la lavandería
	Según lo levantado por la Unidad de Diagnostico Energético, el hospital cuenta con 3 lavadoras de 60kg, 2 secadoras de 60kg, 1 secadora de 36 kg y una secadora de 20 kg.
9	Cuáles son las características técnicas y régimen de funcionamiento de la sala de bombas del edificio (impulsión de agua sanitaria)

	La sala de bombas de agua potable del edificio posee 3 bombas de 12,5HP (9,2kW). Se encuentra 1 en funcionamiento y 2 en stand-by, la rotación es automática. No se posee mayor detalle técnico ni del régimen de funcionamiento
--	--